

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKALNYMIM. BOŻENNY PIOTROWICZ ETAP II B WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ADRES INWESTYCJI : ZGIERZ UL. CHEŁMSKA 40/42
INWESTOR : POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ADRES INWESTORA : ZGIERZ UL. CHEŁMSKA 40/42 A
DATA OPRACOWANIA : 1 MARCA 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1 MARCA 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODŁOŻA POD POSADZKI PARTERU			
1 d.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km (kat. gruntu III) (33.2+5.90+17.20+44.10+5.90+8.40+3.90+2.10)*0.45	m ³ m ³	 54.315	
				RAZEM	54.315
2 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (33.2+5.90+17.20+44.10+5.90+8.40+3.90+2.10)*0.30	m ³ m ³	 36.210	
				RAZEM	36.210
3 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (33.2+5.90+17.20+44.10+5.90+8.40+3.90+2.10)*0.12	m ³ m ³	 14.484	
				RAZEM	14.484
2		POSADZKI PARTERU			
4 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa ((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65))	m ² m ²	 131.670	
				RAZEM	131.670
5 d.2	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa ((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65))	m ² m ²	 131.670	
				RAZEM	131.670
6 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65))	m ² m ²	 131.670	
				RAZEM	131.670
7 d.2	NNRNKB 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65))	m ² m ²	 131.670	
				RAZEM	131.670
8 d.2	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 4 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65))	m ² m ²	 131.670	
				RAZEM	131.670
9 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome ((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65))	m ² m ²	 131.670	
				RAZEM	131.670
10 d.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną ((6.73*6.65)+(6.65*5.00)+(6.65*4.84)+(3.23*6.65))	m ² m ²	 131.670	
				RAZEM	131.670
11 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 131.67*1.10	m m	 144.837	
				RAZEM	144.837
3		PODŁOŻA POD POSADZKI PARTERU HOL GŁÓWNY			
12 d.3	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km (kat. gruntu III) 194.79*0.40	m ³ m ³	 77.916	
				RAZEM	77.916
13 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 194.79*0.27	m ³ m ³	 52.593	
				RAZEM	52.593
14 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 194.79*0.12	m ³ m ³	 23.375	
				RAZEM	23.375
4		POSADZKI PARTERU HOL GŁÓWNY			
15 d.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 118.09+63.18+9.47+4.05	m ² m ²	 194.790	
				RAZEM	194.790
16 d.4	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 194.79	m ² m ²	 194.790	
				RAZEM	194.790
17 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 194.79	m ² m ²	 194.790	
				RAZEM	194.790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	NNRNKB 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 194.79	m ² m ²	 194.790	
				RAZEM	194.790
19 d.4	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 4 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 194.79	m ² m ²	 194.790	
				RAZEM	194.790
20 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 194.79	m ² m ²	 194.790	
				RAZEM	194.790
21 d.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 194.79	m ² m ²	 194.790	
				RAZEM	194.790
22 d.4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 194.79*1.10	m m	 214.269	
				RAZEM	214.269