

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|-----------------------|---|------|---------|--------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 | | |
| | | 64,00 | m2 | 64,000 | |
| | | | | RAZEM | 64,000 |
| 2 | KNR 7-28 0301-08 | Rozebranie posadzek z płytek | m2 | | |
| | | 22,00 | m2 | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 3 | KNR 19-01 0116-04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru | m3 | | |
| | | 1,50 | m3 | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 4 | KNR-W 2-02 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | m2 | | |
| | | 22,00 | m2 | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 5 | KNR K-04 0501-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogruno o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 | | |
| | | 22,00 | m2 | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 6 | KNR 19-01 0705-02 | Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych | m2 | | |
| | | 64,00 | m2 | 64,000 | |
| | | | | RAZEM | 64,000 |
| 7 | KNR AT-27 0104-01 | Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm | m2 | | |
| | | 64,00 | m2 | 64,000 | |
| | | | | RAZEM | 64,000 |
| 8 | KNR 2-02 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną | m2 | | |
| | | 22,00 | m2 | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 9 | KNR AT-22 0201-02 | Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm | m2 | | |
| | | 55,00 | m2 | 55,000 | |
| | | | | RAZEM | 55,000 |
| 10 | KNR 2 1402-06 | Malowanie farbą emulsyjną i szpachlowanie | m2 | | |
| | | 40,00 | m2 | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 11 | KNR 0-19 0931-03 | Wymiana stolarki drewnianej o pow. do 2.0 m2 oszklone na budowie | m2 | | |
| | | 8,00 | m2 | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 12 | KSNR 2 1002-01 | Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Krotność = 0,4 | m2 | | |
| | | 8,00 | m2 | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 13 | KNR 19-01 0118-20 | Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km | m3 | | |
| | | 8 | m3 | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |